



ロイヤルの住宅収納

2025年 10月発売の新商品のご紹介

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

シューノ19

WALL-MOUNTED TV BRACKET SET

壁掛けテレビブラケットセット

テレビの目線も
棚の高さも調整自在



- ✓ すっきり空間・・・テレビ台いらずで、お部屋広々
- ✓ ぴったり視線・・・視聴スタイルやインテリアに合わせて高さ調整可能 (チルト機能付き)
- ✓ 安心安全設計・・・落下防止機能で、大型テレビも安心

商品詳細情報は裏面をCHECK ▶▶

暮らしに合わせて、高さも変える。いつでもベストポジション。

NEW

壁掛けテレビブラケットセット(シューノ19用)

SS2-TVBK-SET


壁掛けテレビブラケットセット19

Sダークグレー

¥28,000




- 発注単位/1セット
(ブラケット左右・受け金具・ディスプレイ金具・付属部品)
- 色替え・加工など/不可
- 材質/スチール
- 厚み ブラケット本体:t=2.6mm
受け金具:t=1.6mm/ディスプレイ金具:t=1.4mm
- スペック ブラケット角度1° UP
受け金具/ディスプレイ取付金具:粉体塗装
ブラケット:溶剤塗装
ブラケットはSダークグレー
受け金具・ディスプレイ金具はブラック色になります。
- テレビ対応サイズ:40v~70v
V型 有効画面对角寸法 単位インチ
- 安全目安荷重:50kg
- サポート芯々寸法:600mm(シングルサポート時)
- 取付け寸法 VESA規格 準拠
幅=75~600mm 高さ=75~400mm
- 壁面~ディスプレイ背面までの距離 86mm
- ロック式:ディスプレイ金具の紐を引くと受け金具との
ロックが解除され、外せる仕組みです。離すとロックされます。
- チルト(前後傾斜タイプ)
角度調整:前傾15° 後傾5°
- テレビの取付けは、各メーカーの設置/使用条件を
ご確認ください。傾斜角度に制限のあるテレビも
ございますのでテレビの取扱説明書などご確認のうえ
傾斜の機能をご利用ください。

ブラケット左右
(スイッチロック付き)




▼付属部品

部品図	部品名	数量
	ボルト-1 M4×12	4
	ボルト-2 M6×12	4
	ボルト-3 M8×25	4
	ボルト-4 M4×30	4
	ボルト-5 M6×35	4
	ボルト-6 M8×50	4
	スペーサー1 φ13×17	4
	スペーサー2 φ18×22	4
	スペーサー3 φ18×10	4
	スペーサー4 φ18×5	4
	ワッシャー1 M4用	4
	ワッシャー2 M6用	4
	六角レンチ 角度調整用	1
	水平器 マグネット付	1




ブラケット本体の
スイッチロックの解除が必要です。

寸法図



完成図



サポート(別売)
SSカタログ2025
P-39ご参照ください。

ディスプレイ
(弊社では取扱いが
ございません。)

あなたのテレビで
取付可能かチェック

テレビ取付
対応検索

メーカー

選択してください

サイズ

選択してください

型番

選択してください

QRコードからテレビのメーカー/サイズ/型番を選択いただきますと、取付可否をご確認いただけます

